

ชื่อโครงการ.....โครงการ ก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง...องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง

สถานที่ก่อสร้าง.ห้วยคำแคน (จุดที่2) หมู่ที่3 ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล

อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

ขนาดปริมาณงาน....กว้าง 11.00 ม. สันฝายสูง 2.00 ม. ผนังข้างสูง 3.50 ม.

ตามแบบมาตรฐาน มข.2527(ท4-01)



งบประมาณราคาก่อสร้าง

570,000 บาท.

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง
อำเภอ ศรีวิไล จังหวัด บึงกาฬ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งานประเภท งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527 สันฝายสูง 2.00 ม.ผนังข้างสูง 3.50 ม. กว้าง 11.00 ม. จุดที่2

สถานที่ก่อสร้าง ห้วยคำแคน (จุดที่2) หมู่ที่ 3 ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

แบบเลขที่ มข. 2527(ท4-01)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน.....3.....หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่16.....เดือน...ธันวาคม.....พ.ศ.....2563.....

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างฝายน้ำล้น (มข.2527 - ท4-01)	437,688.11	1.3033	570,438.91	
2	ป้ายโครงการประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F ก่อสร้างอาคาร				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0%.....				
	เงินประกันผลงานหัก.....0%.....				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5%.....				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%.....				
				รวมค่าก่อสร้าง	570,438.91
				ราคาสุทธิ (ตามงบประมาณ)	570,000.00

คณะกรรมการกลางกำหนดราคากลาง

(ตามคำสั่งที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง ที่ 452/2563 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563)

1..... ประธานกรรมการ

นางสาวประโรมจิตร มีฤทธิ์

2..... กรรมการ

นางประไพพร ธำเนียรณ

3..... กรรมการ

นายบุญส่ง สุขศรี

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งานประเภท งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527 สันฝายสูง 2.00 ม.ผนังข้างสูง 3.50 ม. กว้าง 11.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ห้วยคำแคน (จุดที่2) หมู่ที่ 3 ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

แบบเลขที่ มข. 2527(ท4-01)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน.....3.....หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่16.....เดือน.....ธันวาคม.....พ.ศ.....2563.....

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างฝายน้ำล้น (มข.2527 - ท4-01)	437,688.11	1.3033	570,438.91	
2	ป้ายโครงการประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F ก่อสร้างอาคาร				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0%.....				
	เงินประกันผลงานหัก.....0%.....				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5%.....				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%.....				
	รวมค่าก่อสร้าง			570,438.91	
	ราคาสุทธิ (ตามงบประมาณ)			570,000.00	

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายสมนัส ดวงประสิทธิ์)

นายช่างโยธา อบต.นาแสง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายบุญส่ง สุขรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นาแสง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายดาวนัฏธ์ ไพศาล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

งานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน/งานประเภท
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง

ก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527 สันฝายสูง 2.00 ม.ฝั่งข้างสูง 3.50 ม. กว้าง 11.00 ม.
ท้ายคาแคณ (จุดที่2) หมู่ที่3 ตำบลนาแสง อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย


คำนวณราคากลางโดย

นายสุมนัส ดวงประสิทธิ์

เมื่อวันที่...16...เดือน...ธันวาคม...พ.ศ...2563...

ทง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ดินขุดและดินถม	65.00	ม ³	120.00	7,800.00	27.81	1,807.65	9,607.65	
2	งานโครงสร้างคอนกรีต 240 กก./ตร.ซม.	92.97	ม ³	0.00	0.00	391.00	36,351.27	36,351.27	
3	ปูนซีเมนต์	595.00	ถุง	124.29	73,952.55	0.00	0.00	73,952.55	
4	ทรายหยาบ	65.00	ม ³	280.37	18,224.05	0.00	0.00	18,224.05	
5	หิน	94.00	ม ³	467.29	43,925.26	0.00	0.00	43,925.26	
6	เหล็ก RB Ø 6 มม.	24.00	เส้น	47.42	1,138.08	13.00	312.00	1,450.08	
7	เหล็ก RB Ø 12 มม.	550.00	เส้น	201.54	110,847.00	23.00	12,650.00	123,497.00	
8	ลวดผูกเหล็ก เบอร์18	85.00	กก.	47.90	4,071.50	0.00	0.00	4,071.50	
9	ตะปู 3 นิ้ว	40.00	กก.	44.39	1,775.60	0.00	0.00	1,775.60	
10	ไม้กั้นประตูไม้ 1 1/2" X 6" X 3.50 (เนื้อแข็ง)	50.00	แผ่น	504.66	25,233.00	0.00	0.00	25,233.00	
11	ไม้ 1 1/2" X 3" X 4.00 (ไม้แฉง)	39.00	ลบ.ม.	481.57	18,781.23	0.00	0.00	18,781.23	
12	ไม้ 1" X 8" X 4.00 (ไม้แฉง)	40.00	ลบ.ม.	483.66	19,346.40	0.00	0.00	19,346.40	

ลงชื่อ.....

 (นายสุมนัส ดวงประสิทธิ์)
 นายช่างโยธา อบต.นาแสง

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

งานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน/งานประเภท
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง

ก่อสร้างผายน้ำล้น แบบ มข.2527 สีนผายสูง 2.00 ม.ผนังข้างสูง 3.50 ม. กว้าง 11.00 ม.
ห้วยคำแคน (จุดที่2) หมู่ที่3 ตำบลนาแสง อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดบึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

คำนวณราคากลางโดย

นายสุเมษฐ์ ดวงประสิทธิ์

เมื่อวันที่...16...เดือน...ธันวาคม...พ.ศ...2562...

หน้า

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	รวม
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
13	หม้อตหมา 10 มม.	35.00	แผ่น	580.00	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00	
14	หินใหญ่ คละ 15-30 ซม.	16.00	ม ³	960.75	15,372.00	441.02	7,056.32	22,428.32	ค่าแรง
15	ค่าแรงงานแม่แบบ	110.00	ม ²	0.00	0.00	154.00	16,940.00	16,940.00	
16	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสีØ1.5"	3.00	ท่อน	551.40	1,654.20	50.00	150.00	1,804.20	
17	ป้ายโครงการประชาสัมพันธ์	1	ป้าย	0	0.00			0.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				362,420.87		75,267.24	437,688.11	

ลงชื่อ..........**ประมาณการ**

(นายสุเมษฐ์ ดวงประสิทธิ์)
นายช่างโยธา อบต.นาแสง